

Prochowice 2015-03-30

KM.271.1.2015

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na realizację zamówienia pn.
„Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Poczтова 16 w Prochowicach

Pytanie nr 1

Proszę o ustosunkowanie się do tematu rusztowań przy remoncie dachu.

Odpowiedź

Uzupełniamy Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych –ogólną

1) str. 3, punkt **1 Wymagania ogólne**, podpunkt 1.4 Przedmiar i zakres robót objętych specyfikacjami, **Charakterystyka budynku:**

Technologia budynku : tradycyjna

Więźba dachowa: dach drewniany dwuspadowy z lukarnami i dwoma naczółkami, kryty dachówką karpiówką.

Powierzchnia dachu: 492m²

Długość dolnej krawędzi dachu : 28,00m

Długość dolnej krawędzi naczółka dachu : 6,70m

Wysokość: od powierzchni gruntu do dolnej krawędzi dachu średnio: 7,00m

Wysokość: od powierzchni gruntu do dolnej krawędzi naczółków średnio: 9,50m

Wysokość: od powierzchni podłogi strychu do kalenicy dachu: 5,00m

Ilość kondygnacji: 2

Ochrona konserwatorska: obiekt nie znajduje się w „Wykazie zabytków wpisanych do rejestru”

2) str. 3, punkt **1 Wymagania ogólne** , podpunkt 1.5 Informacje o terenie budowy

Uzupełniamy informację o terenie budowy o dodatkowy punkt g) przy budynku i na strychu istnieje możliwość ustawienia rusztowań lub zastosowania rusztowań oraz podnośników mechanicznych, których konieczny zakres stosowania i rodzaj oszacuje kosztowo w wybrany indywidualnie sposób Wykonawca w ofercie przetargowej. Zamawiający nie narzuca zakresu i technologii wykonania zabezpieczeń BHP oraz wykonania robót tymczasowych, natomiast roboty podstawowe należy wykonywać zgodnie z przepisami. **Patrz pkt 13.4 SIWZ.**

Ponieważ istnieją podstawy dokumentacyjne do odrębnego rozliczenia sprzętu budowlanego (rusztowania lub podnośniki) służącego do wykonania instalacji rur spustowych odwodnienia dachu oraz zwodów pionowych instalacji odgromowej na ścianach budynku, dodatkowo uzupełniamy przedmiar robót o pozycję 1.5 w rozdziale nr 1 str 1: Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne **ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

Lp	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5	WYCENA INDYWIDUALNA	Rusztowania lub podnośniki do demontażu i montażu rur spustowych oraz pionów instalacji odgromowej do wys. 7m	stanowisko	6	6

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Prochowice
mgr Alicja Stelicka