

WSZYSCY WYKONAWCY

za pośrednictwem www.bip.prochowice.com
pod zamieszczonym już ogłoszeniem i SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej nr 104587D wraz z infrastrukturą techniczną w drodze” ogłoszenie w BZP nr 17053-2017 z dnia 2017-01-31

Na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zamieszczamy poniżej:

Dotyczy postępowania publicznego pn.: Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej nr 104587D wraz z infrastrukturą techniczną w drodze.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące SIWZ:

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu dla kolizji.
2. Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie pozycji tożsamyh, tj. kosztorys drogowy poz. 1.8 i 1.9 – rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 16 cm.
3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji miejsca składowego Zamawiającego, na które należy wywieźć materiał kamienny z rozbiórki?
Powyższe ma na celu określenia rzeczywistej trasy bez ograniczeń przejazdu dla samochodów ciężarowych.
4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu poz. 2.2 kosztorysu drogowego: **Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy [...]**.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupków do znaków o śr. 60,3 mm, gdyż słupki o śr. 70 mm nie są dostępne na terenie kraju?
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na układanie nawierzchni bitumicznych jednym ciągiem przy zamknięciu całego odcinka drogi np. w porze nocnej?
7. Zwracamy się z prośbą o określenie lokalizacji na projekcie następujących pozycji kosztorysu drogowego:
 - Poz. 1.18 – rozebranie murka (oporu) betonowego chodnika
 - Poz. 1.19 – rozebranie podmurówki ogrodzenia betonowego
 - Poz. 1.20 – rozebranie cokołu ogrodzenia z cegły klinkierowej
 - Poz. 1.21 – rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych
 - Poz. 8.22 – przestawienie słupka granitowego w ciągu ogrodzenia przy kościele
 - Poz. 8.23 – skrócenie przęsła drewnianego ogrodzenia jw.
8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obmiar dla poz. 8.11 Kosztorysu drogowego obejmuje ławę betonową dla wszystkich krawężników, obrzeży i ścieków?

Odpowiedź i wyjaśnienie Zamawiającego:

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu dla kolizji.
Opracowanie nie obejmuje likwidacji kolizji.
2. Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie pozycji tożsamyh, tj. kosztorys drogowy poz. 1.8 i 1.9 – rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 16 cm.
W poz. 1.9 kosztorysu drogowego powinien być opis „Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15cm” zamiast „Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 16cm” – ilość – 15 m².
3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji miejsca składowego Zamawiającego, na które należy wywieźć materiał kamienny z rozbiórki?
Powyższe ma na celu określenia rzeczywistej trasy bez ograniczeń przejazdu dla samochodów ciężarowych.
Rozbiórka elementów zgodnie ze STWiOR str. 33 – miejsce składowania zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji robót - będzie wywóz na odległość maksymalnie 3km w granicach administracyjnych miasta Prochowice, bez ograniczeń przejazdu dla samochodów ciężarowych.
4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu poz. 2.2 kosztorysu drogowego: **Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy [...]**.
W pozycji 2.2 ujęto ilość gruntu niezbędnego do wykonania nasypu i zasypek oraz ilość humusu niezbędnego do wykonania humusowania. Materiał ten Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie oraz dowieźć na budowę.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupków do znaków o śr. 60,3 mm, gdyż słupki o śr. 70 mm nie są dostępne na terenie kraju?
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupków do znaków o śr. 60,3 mm.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na układanie nawierzchni bitumicznych jednym ciągiem przy zamknięciu całego odcinka drogi np. w porze nocnej?
Zamawiający wyraża zgodę na układanie warstwy ścieralnej jednym ciągiem przy zamknięciu całego odcinka drogi pod warunkiem, że Wykonawca wykona dodatkowy projekt czasowej organizacji ruchu, jeśli zajdzie taka potrzeba (na swój koszt) .
7. Zwracamy się z prośbą o określenie lokalizacji na projekcie następujących pozycji kosztorysu drogowego:
- Poz. 1.18 – rozebranie murka (oporu) betonowego chodnika – km 0+120 – 0+172 strona lewa
 - Poz. 1.19 – rozebranie podmurówki ogrodzenia betonowego – km 0+047 – 0+058 strona prawa
 - Poz. 1.20 – rozebranie cokołu ogrodzenia z cegły klinkierowej – przy kościele km 0+120 – 0+175 strona prawa
 - Poz. 1.21 – rozebranie ogrodzenia z sitaki na linkach stalowych – km 0+047 – 0+058 strona prawa
 - Poz. 8.22 – przestawienie słupka granitowego w ciągu ogrodzenia przy kościele – km 0+175 strona prawa
 - Poz. 8.23 – skrócenie przęsła drewnianego ogrodzenia jw. – km 0+175 strona prawa
8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obmiar dla poz. 8.11 Kosztorysu drogowego obejmuje ławę betonową dla wszystkich krawężników, obrzeży i ścieków?
Tak, obmiar dla poz. 8.11 obejmuje ławę betonową dla wszystkich krawężników, obrzeży i ścieków.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający zwraca uwagę, że w toczącym się postępowaniu, cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, a załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy w skalkulowaniu ceny. Zamawiający odsyła do zapisów SIWZ pkt 14 - Opis sposobu obliczenia ceny.

Powyższe wyjaśnienie nie zmienia treści SIWZ.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj: do dnia 16.02.2017r. do godz.10:00

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

BURMISTRZ
Młasta i Gminy Prochowice
mgr Alicja Stielicka

Otrzymują:

- Wykonawca zadający pytanie
- Wszyscy Wykonawcy za pośrednictwem www.bip.prochowice.com
- IGP a/a