

**Kierowane do wszystkich Wykonawców**  
za pośrednictwem [www.bip.prochowice.com](http://www.bip.prochowice.com)  
pod zamieszczonym już ogłoszeniem i SIWZ.

**Dotyczy:** postępowania przetargowego na wykonanie zamówienia publicznego pn: „**Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu**”- ogłoszenie w BZP nr 13058-2014 zamieszczone w dniu 13.01.2014.

Działając na podstawie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) informuję, że w dniach 20 i 21.01.2014 do Zamawiającego **wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej.**

**Ponadto Zamawiający informuje o wprowadzeniu niżej wymienionych uzupełnień do przedmiaru robót w zakresie opisu materiałów.**

### **ZAPYTANIA:**

dotyczy : postępowanie przetargowe „Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu „

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie :

- w opisie technicznym w zakresie planowania prac jest utwardzenie terenu przed budynkiem z kostki betonowej . Przedmiar robót nie zawiera pozycji odnośnie kostki. Czy utwardzenie nie wchodzi w zakres prac.
- Czy zamawiający nie wymaga w remontowanym budynku wykonanie łazienki dla Niepełnosprawnych .

### **Zapytanie do przetargu**

**Nr postępowania: IGP.271.1.2014**

### **"Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu"**

1. **Opis techniczny – projekt pkt.6 – zakres planowanych prac: m.in. utwardzenie terenu przed budynkiem z kostki brukowej. W przedmiarze jest brak informacji na ten temat. Czy należy to wykonać zgodnie z opisem w projekcie?**
2. **Opis techniczny – projekt pkt.7. - technologia robót: W projekcie określono remont dachu papą termozgrzewalną, natomiast w przedmiarze ( poz.13) KNR wskazuje pokrycie dachu papą asfaltową na lepiku na gorąco. Proszę o sprecyzowanie, jaka papa powinna być zastosowana na przedmiotowym dachu. Proszę o wskazanie parametrów papy.**
3. **Przedmiar – poz. 32. Proszę wskazać grubość styropianu posadzkowego.**
4. **Przedmiar poz. 33 ~ według przedmiaru na posadzce należy ułożyć styropian, celem jej ocieplenia i wykonać wylewkę gr. 20mm. Technologia robót wymaga w takim przypadku wylewki ok. 7-8cm zbrojonej siatką. Posadzka gr.20mm będzie zbyt słaba i nie sprawdzi się. Prosimy o decyzję w tej sprawie.**

### **WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:**

- Utwardzenie terenu nie wchodzi w zakres zamówienia.
- Zamawiający nie przewiduje wykonania łazienki dla niepełnosprawnych

- Z powodu rozbieżności w opisie sposobu pokrycia dachu pomiędzy opisem w projekcie budowlanym pkt 7 str 5 Technologia robót Cytat: „Zostanie również przeprowadzony remont stropodachu, przez położenie kolejnych warstw papy termozgrzewalnej” a przedmiarem robót:

**Dział 2 NAPRAWA I KONSERWACJA DACHÓW- KOD CPV 45261900-3**

Poz. 13 Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy z folią aluminiową, budynki mieszk.

**wprowadzamy w poz. 13 w miejsce istniejącego opisu tablicy katalogowej KNR oraz opisu roboty podstawowej następujący zapis:**

**KNR-W 4-01 0519-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (w tym przycięcie pęcherzy, wyrównanie starej papy).**

UWAGA przyjąć: pokrycie papą do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych oraz wykonywania nowych i renowacji starych pokryć o właściwościach nie gorszych niż: grubość 5,2mm, osnowa włóknina poliestrowa, rodzaj masy asfaltowej : asfalt modyfikowany SBS, posypka mineralna gruboziarnista, odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 80 °C , giętkość w niskiej temp < -5 °C , wodoszczelność w 10kPa wynik pozytywny, maks. siła rozciągająca kierunek wzdłuż 1100 i odchylenie 200 N/50mm, kierunek w poprzek 850 i odchylenie 150 N/50mm, wydłużenie przy maks. sile rozciągającej: kierunek wzdłuż 65% i odchylenie 15%, kierunek w poprzek 65% i odchylenie 15%, reakcja na ogień klasa E , wodoszczelność po rozciągnięciu w niskiej temp. >7%.

- Przedmiar poz. 32 - przyjąć grubość 10cm (zgodnie z n/w uzupełnieniami do przedmiaru robót)
- Przedmiar poz. 33 – treść pozostaje bez zmian.

**UZUPEŁNIENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT W ZAKRESIE OPISU MATERIAŁÓW**

**(do uwzględnienia przez wykonawców przy ustalaniu ceny oferty):**

- 1. Dział nr 1: ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45311200-2**  
Poz. 1, 6 Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 8mm
- 2. Dział nr 3: OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE - KOD CPV 45260000**  
Poz. 14 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,65 mm  
Poz. 15 Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z **blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,65 mm** na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi  
Poz. 16 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo cynkowej grubości 0,65 mm
- 3. Dział nr 4: ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - KOD CPV 45453000-7**  
Poz. 20 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją **pod farby mineralne**  
Poz. 26 Przemurowanie kominów z **cegieł klinkierowych** o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3
- 4. Dział nr 5: ROBOTY WYKONCZENIOWE- POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - KOD CPV 45430000-0**  
Poz. 32 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa **gr 10 cm**  
Poz. 37 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z **drewna iglastego**  
Poz. 44 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi **lateksowymi –kolorowymi** powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (**grunt pod farby lateksowe**)
- 5. Dział nr 6: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - KOD CPV 45421000-4**  
Poz. 48 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone **nie gorsze niż typu „PORTA”- kolor olcha**  
Poz. 49 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone **nie gorsze niż typu „PORTA”- kolor olcha** <DRZWI ŁAZIENKOWE Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI>
- 6. Dział nr 7: ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE (BIAŁY MONTAZ) - KOD CPV 45332000-3**  
Poz.51 Zlewozmywaki z **blachy nierdzewnej dwukomorowe z odciekaczem** na ścianie

**7. Dział nr 8 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE (INSTALACJE) - KOD CPV 45332000-3**

Poz. 63 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe z odciekaczem na ścianie

**8. Dział nr 9: ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE KOD CPV 45420000-7**

Poz. 77 Obsadzenie prefabryk. podokienników z PCV komorowego gr 3 – 4cm, długości do 1 m

Poz. 78 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekaniej <PARAPETY ZEWNĘTRZNE>

Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia w zakresie opisu materiałów nie zmieniają treści SIWZ - stanowią tylko jej uszczegółowienie, a ich uwzględnienie w ofertach wykonawców nie wymaga, w ocenie Zamawiającego, dodatkowego czasu wykraczającego poza ustalony termin składania ofert.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj: do dnia 28.01.2014r. do godz.10:00**

w podpisie

**B U R M I S T R Z**  
Miasta i Gminy Prochowice  
Alicja Sielicka

**Otrzymują:**

- Wykonawca zadający pytanie
- Wszyscy Wykonawcy [www.bip.prochowice.com](http://www.bip.prochowice.com) pod zamieszczonym już ogłoszeniem i SIWZ.
- IGP a/a